

M.M.A.P.
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
BISTRITA-NASAUD

INTRARE	Nr. <u>1651</u>
IESIRE	
Ziua <u>12</u>	Luna <u>02</u> Anul <u>2020</u>

Sef Serviciu MM
12.02.2020
[Signature]

Complet doc

13.02.2020
As. car. h
[Signature]

ANEXA Nr. 5
la metodologie

MEMORIU DE PREZENTARE

pentru:

**“REABILITARE SI SCHIMBARE DESTINATIE DEPOZIT DEJECTII
PENTRU AMENAJARE PUNCT DE COLECTARE DESEURI”**

I. Denumirea proiectului:

**REABILITARE SI SCHIMBARE DESTINATIE DEPOZIT DEJECTII PENTRU
AMENAJARE PUNCT DE COLECTARE DESEURI**

II. Titular :

- numele companiei: SC VASITIMA CRIS SRL
- adresa postala: sediul social al titularului este in localitatea Teaca, nr. 194, comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud
- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0746.353499;
- numele persoanelor de contact: CRISAN NICULINA;
 - director/manager/administrator: CRISAN NICULINA;
 - responsabil pentru protectia mediului: CRISAN DORIN VASILE;

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Titularul de proiect, SC VASITIMA CRIS SRL, prin asociatul unic, d-na. CRISAN NICULINA, a solicitat si obtinut de la Primaria comunei Teaca Certificatul de urbanism nr. 8/21.02.2019 pentru “Reabilitare si schimbare destinatie depozit dejectii pentru amenajare punct de colectare deseuri”.

In aceasta locatie titularul transfera o parte din activitatea desfasurata anterior in localitatea Teaca, str. Principala (DN 15 A), nr. 210, punct de lucru autorizat (pentru desfasurarea activitatii in aceasta locatie, APM Bistrita-Nasaud a emis autorizatia de mediu nr. 38/19.03.2009 – pentru IF CRISAN NICULINA, transferată către SC VASITIMA CRIS SRL si revizuita la 23.03.2016.

Ttularul a fost obligat sa caute o alta locatie pentru punctul de colectare datorita faptului ca proprietarul spatiului in care s-a desfasurat anterior activitatea a vandut imobilul si a reziliat contactul de inchiriere cu SC VASITIMA CRIS SRL.

In baza Contractului de inchiriere nr. 2/18.01.2019, incheiat cu SC MURANO SRL Bistrita, titularul a inchiriat o suprafata de cca. 2300 mp, reprezentand cca. 30% din imobilul inscris in CF nr. 2651 a localitatii Teaca, cu nr. Cadastral 221 – depozit de dejectii cu suprafata totala de 7584 mp.



Prin proiect se propune :

- amenajarea spatiului de lucru in constructia existenta, prin refacere pardoseala si inlocuire usi și ferestre (2 uși, 4 ferestre), reparatii invelitoare degradata cu sistem de invelitoare din tabla,
- repararea partiala a imprejmuirii,
- repararea platformei betonate exterioare acoperite (refacere platforma, reparat invelitoare pe stalpi metalici),reparare platforma descoperita
- igienizare spatii interioare si exterioare,
- refacere partiala cai de acces in incinta.
- amplasat 2 containere metalice pentru depozitarea provizorie a deseurilor sortate inainte de livrare

-justificarea necesitatii proiectului;

Activitatea principala a societatii este: „Recuperarea materialelor reciclabile sortate” – cod CAEN 3832, pe care titularul a desfasurat-o la sediul secundar din localitatea Teaca, str. Principala (DN 15A), nr. 210.

Deoarece:

- spatiul detinut la acest punct de lucru a fost vandut de proprietar, fara posibilitatea ca SC VASITIMA CRIS SRL sa poata achizitiona terenul inchiriat (SC MACON SA a vandut intregul imobil – teren cu constructii, fara parcelare),
- necesitatea identificarii unui spatiu pentru amenajarea punctului de lucru cu acces facil pentru masini de gabarit pentru transportul containerelor metalice de 30 t, a determinat Titularul sa considere oportuna relocarea partiala a activitatii de la punctul de lucru anterior in aceasta locatie.

Amplasamentul din localitatea Teaca, comuna Teaca, cu o suprafata totala de 7854 mp,din care beneficiarul are in incinta o constructie cu destinatia depozit dejectii si teren adiacent, curte cu platforma betonata si spatii de manevra suficiente pentru gestionarea unui volum mare de deseuri colectate de la generatori.

Prin prezentul certificat de urbanism, titularul a solicitat de la Primaria comunei Teaca schimbarea destinatiei depozitului de dejectii pentru amenajarea unui punct de colectare deseuri nepericuloase metalice si nemetalice.

-valoarea investitiei;

Pentru reabilitarea depozitului de dejectii costurile estimate vor fi de cca. 50000 lei.

-perioada de implementare propusă:

Pentru realizarea investitiei s-a estimat o perioada de cca. 2 luni, volumul lucrarilor propuse este minim;

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Sunt atasate planul de incadrare in zona si planul de situatie pentru amplasamentul analizat, precum si planul de situatie propus pentru schimbare destinatie depozit de dejectii.

Amenajările propuse prin proiect nu solicita modificări constructive sau ocuparea de teren suplimentar pentru organizare de santier (nu este cazul, volumul de materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor propuse este minim, iar depozitarea lor temporară se face strict în incintă, până la utilizare).

Vecinatati: terenuri agricole, iar în zona amplasamentului s-au construit case de locuit, cea mai apropiată locuință fiind la cca. 150 m.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Imobilul a fost construit înainte de 1980, iar destinația inițială a fost cea de depozit deșeurilor pentru gospodăriile fermei zootehnice din localitate.

Accesul la imobil se face din DN 15 A, pe partea dreaptă a sensului de mers către Reghin – pe un drum de exploatare, conform planului de încadrare în zona, anexat.

Conform planului de situație propus, construcția cu $S_c = 121,20$ mp va avea următoarea destinație :

- depozit pentru materialul prelucrat, cu suprafața utilă $S_u = 84,0$ mp,

- birou recepție + vestiar, cu suprafața utilă $S_u = 15,20$ mp,

Alăturat clădirii se regăsesc

- platforma pentru dezmembrare cu suprafața construită $S_c = 111,60$ mp – care reprezintă:

- spațiul acoperit unde se maruntesc deșeurile cu dimensiuni mai mari, pentru utilizarea optimă a volumului de stocare din containerele metalice tip REMAT cu $S_c = 71,60$ mp.

- zona de depozitare deșeurilor din hârtie -carton, protejate de intemperii, platforma fiind acoperită cu $S_c = 30$ mp.

- zona de amplasare a cântarului. $S_c = 10$ mp

- Platforma descoperită având o suprafață construită de 1200 mp -suprafața betonată.

Cele 2 containere metalice tip Remat se vor amplasa în incintă, în afara platformei acoperite.

Se vor utiliza materiale locale, betonul necesar remedierilor impuse va fi adus gata preparat de la furnizorii de profil, cu autobetoniera, nu se zugrăvește construcția – nu se impune pentru utilizare, iar încălzirea biroului se va face cu sistem electric- eventual o sobă de mici dimensiuni, cu combustibil solid.

Se vor utiliza caile de acces existente, nu este necesar să se realizeze alte accese. Titularul va întreține drumul de acces pe cheltuială proprie, pentru transportul deșeurilor colectate.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

-profilul și capacitățile de producție;

Conform Certificatului de înregistrare al societății, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, activitatea principală este: „Colectarea deșeurilor nepericuloase” – cod CAEN 3811, iar pe amplasamentul propus se vor desfășura următoarele activități:

- colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811
- recuperarea materialelor reciclabile sortare – cod CAEN 3832
- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor – cod CAEN 4677.

Se renunță la colectarea deșeurilor periculoase, activitate care s-a desfășurat la vechiul punct de lucru.

Nu a fost declarat încă punctul de lucru la O.R.C de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Capacitatea de producție estimată (respectiv cantități de deșuri colectate): având ca sursa de proveniență atât persoane fizice cât și persoane juridice

- cca. **6,5 t/lună** deșuri metalice feroase și neferoase, **78 t/an**
- cca. **3 t/lună** deșuri din materiale plastice, **36 t/an**
- cca. **5 t/lună** deșuri din hârtie și carton, **60 t/an**.

-descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Pentru desfășurarea activității, în spațiile de lucru nu se vor monta utilaje/instalații specifice pentru prelucrare deșuri, se va amenaja strict un punct de colectare.

Pentru ajustări dimensionale se vor utiliza 2 flex-uri cu acționare manuală, astfel încât să se utilizeze la maxim spațiul din containerele de depozitare deșuri metalice. Punctul de lucru va fi dotat cu un cântar – platformă, de 1500 kg, pentru recepția cantitativă a materiilor prime, respectiv deșeurilor colectate.

Pentru manipularea materiilor prime / produse finale se utilizează 1 transpaletă manuală.

Pentru transport, titularul deține 1 autoutilitară NISSAN CABSTAR, capacitate maximă pe 2 osii 2,2 t și capacitate maximă remorcabilă 3,5 t, cu verificare RAR, caroserie cu obloane rabatabile și cu combustibil motorină.

-descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Activitatea care se va desfășura pe amplasament constă în: preluarea deșeurilor nepericuloase, care se face atât de la generatori cât și de la alți colectori, recuperarea materialelor reciclabile sortate, ajustare dimensională pentru optimizare spațiu de depozitare, comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.

Colectarea și stocarea temporară a deșeurilor nepericuloase (cod CAEN rev.2-3811) constă în efectuarea următoarelor lucrări:

- Colectarea, sortarea și/sau regruparea deșeurilor nepericuloase – deșuri metalice feroase și neferoase, deșuri metalice de ambalaje și deșuri nemetalice (hârtie, carton, mase plastice).
- Recepția cantitativă și calitativă a deșeurilor, în baza documentelor legale (aviz însoțire, nota cântar, document proveniență).
- Cântărirea deșeurilor nepericuloase colectate.
- Stocarea temporară a deșeurilor colectate de la terți în spații special amenajate, betonate, acoperite. Pe toată durata stocării, recipientele de stocare vor fi supravegheate

din punct de vedere al integritatii fizice, in vederea evitarii imprastierii accidentale.

- Manipularea deseurilor cu ajutorul sistemului de incarcare-descarcare (transpalet)*
- Sortarea deseurilor, pe categorii si tipuri*
- Evidenta cantitativa si calitativa a deseurilor nepericuloase colectate.*

Prin desfasurarea activitatii, vor rezulta:

- deseuri reciclate sortate, pentru valorificare la reciclatori finali*

Activitatea de comercializare a deseurilor sus-mentionate include urmatoarele etape:

- identificarea pe piata a generatorului / colectorului autorizat de deseuri si contactarea acestuia, in vederea incheierii unui contract de prestari servicii*
- preluarea deseurilor de la generator / colector, dupa ce acestea au fost incarcate de personalul calificat al generatorului / colectorului autorizat*
- intocmirea formularelor de aprobare a transportului, conform legislatiei in vigoare privind transportul deseurilor nepericuloase.*

Sursele de provenienta pot fi si persoane fizice pentru cantitati limitate

Titularul va incheia contracte ferme atat cu generatorii de deseuri, cat si cu colectorii autorizati, in vederea acceptarii categoriilor de deseuri colectate.

Preluarea deseurilor de la generatorii / colectorii autorizati se realizeaza in vrac sau sub forma de baloti, cu masini de transport specializate, autorizate pentru transport marfuri si prevazute cu prelate pentru acoperirea deseurilor, functie de modul de prezentare al deseurilor.

Colectarea / valorificarea deseurilor se va face astfel incat:

- sa nu prezinte pericol pentru factorii de mediu (apa, aer, sol/subsol, vegetatie, fauna)*
- sa nu produca poluare fonica sau mirosuri*

Activitatea se va desfasura cu respectarea legislatiei actuale:

- Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare*
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in 2014, cu modificarile si completarile ulterioare*
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare*
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei*

Activitatea se desfasoara in baza contractelor ferme incheiate cu generatori de deseuri autorizati, iar activitatea de transport este si externalizata.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:

Materii prime: *deseurile nepericuloase colectate și valorificate către terți.*

Se vor colecta următoarele tipuri și cantități de deseuri nepericuloase:

a) deseuri metalice feroase și neferoase – cca. 6,5 t/lună, 78 t/an, codificate conform Anexei 2 la HG 856/2002:

- cod 02 01 10 – deseuri metalice din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare și pescuit
- cod 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04 – deseuri de la modelarea și tratamentul fizic și mecanic al metalelor
- cod 12 01 21 – piese uzate și materiale de polizare maruntite, fără conținut de substanțe periculoase
- cod 15 01 04 – ambalaje metalice
- cod 16 01 17, 16 01 18 – metale feroase și neferoase rezultate din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz realizate de către alte societăți.

Aici se face precizarea ca pe amplasament nu se va desfășura activitatea de dezmembrări auto, se vor achiziționa pe baza de factură de la societăți de profil, care fac dezmembrări, doar părți metalice feroase și neferoase rezultate din activitatea de dezmembrare, pentru valorificare,

- cod 17 04 01, 17 04 07 – deseuri metalice feroase și neferoase (cupru, bronz, alama, amestecuri metalice) din construcții și demolări,
- cod 20 01 40 – metale din deseuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții;

b) deseuri din material plastic – cca. 3 t/lună, 36 t/an, codificate conform Anexei 2 la HG 856/2002:

- cod 02 01 04 – deseuri de materiale plastice din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare și pescuit
 - cod 07 02 13 – deseuri de materiale plastice de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea materialelor plastice, cauciucului sintetic și fibrelor artificiale
 - cod 15 01 02 – ambalaje din materiale plastice,
 - cod 16 01 19, 17 02 03, 20 01 39 – alte deseuri din material plastic, rezultate din dezmembrarea VSU, din construcții și demolări, din comerț, industrie, instituții,
- cu aceeași precizare anterioară ca deseurile de la dezmembrarea VSU se achiziționează gata dezmembrate, pe baza de factură, de la societăți de profil, în vederea valorificării;*

c) deseuri din hârtie și carton – cca. 5 t/lună, 60 t/an, codificate conform Anexei 2 la HG 856/2002:

- cod 15 01 01 – ambalaje din hârtie și carton
- cod 20 01 01 – deseuri din comerț, industrie, instituții.

Pentru cantitatea de deseuri preluată se va ține evidența conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, fiind precizat pentru fiecare categorie de deșeu, modul de valorificare sau eliminare al acestora.

Transportul acestora catre valorificatori/eliminator, se realizeaza cu firme de transport autorizate sau cu mijloacele proprii, fiecare transport de deseuri se face conform prevederilor legale in vigoare.

Materiale auxiliare: *saci big-bags reutilizati de la materiile prime.*

Energie electrica: *de la reseaua din zona, un consum lunar estimat - cca. 100 kWh.*

Combustibili: *motorina – conform consumului specific si a orelor de functionare, calculat lunar. Se aprovizioneaza direct de la statiile de distributie carburanti, fara depozitare de combustibil pe amplasament.*

Consumul specific al autoutilitarelor este de 8-10 l/100 km, functie de anotimp si conditii meteorologice.

Incalzirea biroului se va face electric sau, la nevoie, cu soba de mici dimensiuni cu combustibil solid (lemn, deseuri din lemn).

-racordarea la retelele utilitare existente in zona;

- Nu se asigura utilitati hidroedilitare*

Nu se utilizeaza apa in procesul de productie. Pentru folosinta personalului se va utiliza apa preambalata in sticle din plastic.

- Energia electrica se va asigura de la retelele existente in zona.*

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Nu este cazul, amenajarea punctului de lucru se va face fara modificari constructive.

Reparatia gardului se face pe structura actuala.

Platforma betonata exterioara se reface pe aceeasi suprafata, doar acolo unde sunt necesare repararea unor sparturi si se va turna o sapa de egalizare..

Se va repara acoperisul platformei exterioare

La finalizarea lucrarilor, se vor indeparta toate deseurile de constructie rezultate si se va readuce spatiul la situatia prezenta.

-detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Alternativele relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: alternativa „zero” (nerealizarea proiectului) si alternativa realizarii proiectului.

Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului): s-a analizat si varianta evolutiei mediului in cazul neimplementarii planului, situatie nedorita de titular, care asigura veniturile necesare familiei prin desfasurarea activitatii de colectare deseuri nepericuloase.

Prin nerealizarea proiectului propus (amenajarea unui nou punct de lucru, data fiind situatia creata), zona analizata va continua sa fie o zona nevalorificata la potential maxim, iar titularul va fi determinat sa caute alte surse de venituri, in conditiile in care el a desfasurat aceasta activitate inca din anul 2005, avand experienta, colaboratori constanti, surse concrete pentru valorificarea deseurilor colectate, iar prin desfasurarea activitatii nu a creat prejudicii pentru mediu.

Alternativa realizarii proiectului

Alternativele realizarii proiectului, relevante posibile, care au fost studiate pentru

proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: de amplasament si de proiect.
Alternative de alegere a amplasamentului

Selectarea amplasamentului a fost realizata pe considerente tehnico-economice, care includ:

- existenta unui teren cu constructii care se preteaza la schimbarea destinatiei, care este situat la limita intravilanului*
- tectonica zonei este calma;*
- lipsa zonelor rezidentiale in imediata apropiere.*

Avand in vedere considerentele mentionate anterior, precum si factorul socio-economic, se poate considera ca acest amplasament reprezinta o solutie optima pentru amplasarea punctului de lucru, atat pentru populatia din zona analizata, cat si din punct de vedere economic.

Alternative de alegere a proiectului

Avand in vedere:

- experienta acumulata in 15 ani de activitate;*
- contacte concise si sigure pentru colectare si valorificare deseuri;*
- modul benefic de gestionare al deșeurilor in zona prin desfasurarea activitatii de colectare;*
- dotarea tehnico-materiala,*

implementarea proiectului propus este benefica pentru mediu si pentru populatie;

-alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor) – se va asigura o colectare a deșeurilor in conditii optime, cu efecte favorabile pentru mediu si pentru populatie.

Eventual, daca va creste cantitatea de deseuri care poate fi colectata, titularul va gandi si o etapa de prelucrare a acestora, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare.

-alte autorizații cerute pentru proiect;

Prin certificatul de urbanism nr. 8/21.02.2020, elibetat de Primaria comunei Teaca, nu sunt solicitate alte avize.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

-planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului –Nu se fac lucrari de demolare;

-descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; – nu se fac lucrari de demolare;

-căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; – se vor utiliza caile de acces existente.

-metode folosite în demolare; nu se fac lucrari de demolare;

-detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; nu se fac lucrari de demolare;

-alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu se fac lucrari de demolare, terenul are destinatie actuala de depozit dejectii, fiind o constructie din beton, iar pentru amenajarea punctului de colectare deseuri nu se

vor face modificari constructive si nu se demoleaza structuri din imobilul existent, doar lucrari de reabilitare, in scopul utilizarii ulterioare ca punct de colectare deseuri nepericuloase.

V. Descrierea amplasării proiectului:

-distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Amplasamentul propus, respectiv depozitul de dejectii, nu se află în zona unui proiect ce cade sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

-localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Amplasamentul nu se afla în zona unor situri arheologice de interes național.

-hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Amplasamentul are destinația actuală de depozit de dejectii, neutilizat de peste 15 ani. Terenul din vecinătate (proprietăți private) are destinație de teren arabil.

Destinație planificată: punct de colectare deseuri nepericuloase.

- politici de zonare și de folosire a terenului;

Din totalul suprafeței deținute de proprietar, respectiv 7584 mp, titularul a închiriat o suprafață de 2300 mp.

- arealele sensibile;

Amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate.

-coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Conform planului de amplasament și delimitare al corpului de proprietate anexat:

Număr punct	X	Y
1	631957	429224
2	631989	429297
3	631811	429342
4	631793	429255

-detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare; – nu s-a analizat alta variantă de amplasament, acesta a fost singura opțiune în localitate.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

-sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Impactul calitativ al proiectului asupra regimului apelor subterane din zona: suprafetele din incinta sunt betonate, se colecteaza doar deseuri solide, care se depoziteaza temporar in containere/recipienti etansi si nu este influentata calitatea apelor subterane

Riscul de poluare consta in principal in aparitia unor accidente cu deversari de substante poluante: scurgerile accidentale de combustibil sau lubrifianti de la mijloacele de transport care vor fi folosite pentru executia lucrărilor (autocamioane, autobetoniera), dar volumul de materiale necesar este redus, se aduc in incinta la punerea lor in opera, numarul de curse care trebuie facute pentru aprovizionare este minim.

Impactul cantitativ al proiectului asupra regimului apelor subterane din zona: in timpul executiei si functionarii nu se manifesta un impact potential asupra nivelului apei subterane.

Influenta lucrarilor proiectate asupra regimului apelor subterane din zona: nu este influentata calitatea apelor subterane

-stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu rezulta ape uzate pe amplasament, nu se utilizeaza apa in procesul de colectare deseuri.

Alte utilizări majore ale apei nu sunt prevăzute, astfel că nu vor rezulta ape uzate pe perioada executiei sau functionarii.

Protecția apelor de suprafață și subterane se realizează prin:

- suprafetele pe care sunt depozitate temporar deseurile colectate sunt betonate, iar deseurile sunt sortate si distribuite, pana la livrare, in containere metalice sau recipienti din materiale plastice;
- apele pluviale de pe amplasament sunt directionate catre exterior;
- amenajarea unui grup sanitar ecologic pentru personalul de deservire.

Măsurile necesare care trebuie aplicate sunt de ordin tehnic și administrativ.

Proгноza impactului

Pentru reducerea riscurilor unor astfel de accidente, se vor utiliza mijloace de transport verificate periodic conform graficelor și specificațiilor tehnice, în unități specializate, iar alimentarea cu combustibil se va face direct de la stațiile de distribuție carburanți. Se va urmări cu strictețe desfasurarea activitatii de colectare, in scopul minimarii la maxim a aparitiei poluarilor accidentale cu produse petroliere, datorate mijloacelor de transport.

b) protecția aerului:

-sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Din zonă lipsesc surse de poluare fixe, însă sunt prezente surse mobile de poluare ale aerului (traficul din zona drumului national DN 15 A si comunale care tranziteaza comuna, așezări umane, etc.), iar capacitatea generală de suport a biocenozelor nu este

depășită din acest punct de vedere (nu sunt semnalate modificări bio-ecocenotice semnificative datorate poluării atmosferice sau ca urmare a unor fenomene asociate – ploii acide, etc.), generarea de noxe fiind limitată local.

Sursele de poluanți pentru aer sunt datorate emisiilor de poluanți al motoarelor cu ardere internă ale mijloacelor auto și pulberile sedimentabile rezultate din activitatea de transport intern.

-instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Protecția factorului de mediu aer se va realiza prin reducerea la minim a dispersiei poluanților pentru aer, respectând următoarele:

- asigurarea și verificarea tehnică periodică a mijloacelor de transport echipate cu motoare cu combustie internă, în vederea reducerii poluării cu gaze de eșapament, inspecția tehnică periodică fiind o operațiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare, care privește în principal sistemele și componentele acestora ce contribuie la siguranța circulației, protecția mediului și încadrarea în categoria de folosință;
- folosirea utilajelor moderne, cu un consum redus de carburant și cu sisteme eficiente de reducere a emisiilor de gaze;
- staționarea mijloacelor de transport în incinta punctului de lucru doar în timpul încărcării/descărcării deseurilor – motor oprit din funcționare;

Proгноza poluării aerului

Asupra compoziției aerului atmosferic, execuția lucrărilor de implementare a proiectului și ulterior, în etapa de funcționare, se manifestă prin emanații de pulberi și de gaze nocive produse de mijloacele de transport. Cea mai importantă sursă de poluare a atmosferei o reprezintă procesele de ardere a carburanților la motoarele cu ardere internă. Toate mijloacele auto implicate în lucrările de construire și în perioada de funcționare a obiectivului utilizează drept carburant motorina, prin arderea careia rezultă următorii efluenți CO, oxizi de azot (NO_x), SO₂, hidrocarburi arse incomplet (COV), particule solide.

Ca noxe, se degajă pulberi, SO₂, NO, și CO cu efect local, neafectând zonele învecinate. Creșterea concentrațiilor de pulberi în aer în zona perimetrului este nesemnificativă, sursele de poluare fiind reprezentate de praful antrenat de circulația mijloacelor de transport.

Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă: pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă, beneficiarul va utiliza numai utilaje și mijloace de transport dotate cu motoare EURO V - VI.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

-sursele de zgomot și de vibrații;

Propagarea zgomotului depinde de următorii factori:

- natura amplasării topografice, vegetație, construcții existente în apropiere;
- condiții climatice – vânturi dominante;
- structura traficului rutier (vehicule ușoare sau grele);
- condiții de circulație (număr vehicule/oră, viteza de circulație);

- caracteristici tehnice ale traseului.

In perioada de implementare si in perioada de functionare, sursele potențiale de zgomot în activitatea analizată, sunt reprezentate de:

- mijloacele de transport, care vor afecta nivelul pragului de zgomot din zonă numai pe durata staționării și efectuării manevrelor necesare. Nivelul de zgomot produs de autobasculanta cu motor Diesel este de 70 dB (A). Acest tip de zgomot are caracter de joasă frecvență și nu afectează mediul înconjurător și personalul din incintă.

-amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Amplasamentul proiectului propus este la limita intravilanului, cea mai apropiată locuința fiind la cca. 150 m, ceea ce determină o disipare a zgomotelor astfel încât, la nivelul localității intensitatea zgomotului va fi nesemnificativă.

Traseul de transport al deșeurilor nu presupune traversarea localității, dar pentru reducerea disconfortului pentru populație, se va respecta un program de circulație stabilit cu administrația locală și se va limita viteza de circulație în zonă.

În conformitate cu prevederile STAS 10009/88, valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita punctului de lucru este de 65 dB (A), valoare mai mare decât valoarea nivelului de zgomot calculat la limita incintei de 64,4 dB (A).

Vibrațiile produse vor apărea doar local și temporar, pe perioada de execuție, impactul acestora rămânând nesemnificativ. De asemenea pe perioada funcționării, nivelul vibrațiilor rămâne mult diminuat datorită faptului că volumul de deșuri propus a fi colectat este relativ redus, se amenajează doar un punct de colectare, iar în toată perioada în care titularul a desfășurat acest gen de activitate (cca. 15 ani) nu s-au înregistrat evenimente care să genereze un impact semnificativ asupra calității aerului.

Prin luarea măsurilor pentru reducerea emisiilor și împotriva zgomotului și vibrațiilor, impuse în prezentul proiect, se va diminua efectul cumulativ al activităților desfășurate pe amplasament cu al celor desfășurate în vecinătatea acestuia.

d) protecția împotriva radiațiilor:

-sursele de radiații;

Prin specificul activității analizate, la colectarea deșeurilor nepericuloase nu sunt utilizate materii prime sau materiale radioactive.

-amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu sunt necesare dotări pentru protecția împotriva radiațiilor.

e) protecția solului și a subsolului:

-sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatică și de adâncime;

Deșeurile depozitate necorespunzător, eventuale scurgeri accidentale de la mijloacele de transport utilizate.

-lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Pardoseala spațiilor de lucru este betonată, mijloacele de transport vor fi întreținute corespunzător, deșeurile colectate se vor depozita în spațiile special amenajate, iar deșeurile menajere se vor colecta în pubele ecologice, amplasate pe platforma betonată. Pe amplasament nu vor fi stocați carburanți, lubrifianți sau deșuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);

Printr-o intretinere corespunzatoare a vehiculelor, in perioada de functionare a obiectivului, pericolul poluarii solului si subsolului este diminuat la maxim.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Proiectul va fi implementat intr-un spatiu antropizat, vechi de peste 40 ani – depozitul de dejectii al fostei ferme zootehnice, s-a inchiriat doar cca. 30% din amplasamentul depozitului (2300 mp), iar activitatea de colectare se va desfasura strict in incinta punctului de lucru.

Nu este prognizat un impact potential asupra ecosistemelor terestre si acvatice
-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Terenul care face obiectul prezentei documentatii nu este inclus in rețeaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, nici ca SIT de importanta comunitara si nici ca SIT de Importanta Avifaunistica, fiind in afara ariilor naturale protejate.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Proiectul nu necesita masuri de protectie a biodiversitatii

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

-identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

În zona amplasamentului nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone și obiective de interes tradițional, public sau istoric.

-lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Nu sunt necesare masuri suplimentare fata de cele prevazute deja prin proiect.

In perioada de functionare a obiectivului se face în așa fel încât în zona de lucru să se asigure și să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

a) în perioada zilei, între orele 7,00 - 23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 50 dB;

b) în perioada nopții, între orele 23,00 - 7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței valoarea de 40 dB.

Avind in vedere distanta dintre obiectiv si prima locuinta relativ mare se considera ca este posibila respectarea nivelului de zgomot atat pe timpul zilei cit si pe perioada de nopapte in conditiile respectarii programului de lucru.

Zgomotul produs de mijloacele de transport nu depaseste nivelul traficului din zona.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

-lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- pamant curatat de pe suprafetele betonate din incinta – cod 17 09 04, stare solida, depozitat temporar in depozitul de steril, fiind utilizat pentru refacerea drumului agricol pe care se face accesul la punctul de lucru;

- deseuri menajere – cod 20 01 03, stare solida, care sunt colectate in saci menajeri si la sfarsitul zilei de lucru sunt transportate la ediul titularului, fiind ridicate de agentul de salubritate, in baza contractului.

Alte tipuri de deseuri nu se vor genera pe amplasament, toate lucrarile de intretinere si reparatii ale mijloacelor de transport se vor face doar la unitati specializate, inclusiv schiburile de ulei, anvelope, etc.

-programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate – nu este cazul;

-planul de gestionare a deșeurilor:

- deseurile menajere vor fi transportate si depozitate final prin grija operatorului de salubritate;

- sterilul si pamantul vegetal vor fi utilizate la intretinerea drumului de acces

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

-substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse – motorina necesara functionarii mijloacelor de transport;

-modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației – nu se va depozita motorina pe amplasament, mijloacele de transport se vor aproviziona direct de la statiile de distributie carburanti.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Din suprafata totala de 7584 mp, suprafata utilizata va fi de 2300 mp.

Nu se ocupa suprafete suplimentare de teren in afara celor 2300 mp, in incinta obiectivului, nu se utilizeaza apa in desfasurarea activitatii, nu va fi afectat factorul biodiversitate prin implementarea proiectului si in perioada de functionare a obiectivului

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

-impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Activitatea care se va desfășura pe amplasamentul studiat nu va avea impact negativ asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente.

Proiectul se va realiza intr-un spatiu deja construit (constructii vechi de peste 40 de ani).

Nu se vor face deversări de apă uzată în cursuri de apă, nu va fi afectată ihtiofauna. Amplasamentul este în afara ariilor naturale protejate.

Amplasamentul nu prezintă condiții de habitat pentru batracieni.

Poluanții emiși în perioada desfășurării lucrărilor prevăzute în proiect, respectiv gazele de eșapament, sunt limitați prin inspecțiile tehnice periodice, nu sunt în măsura să modifice calitatea aerului din zonă.

Pentru transportul deșeurilor se va utiliza DN 15A și drum agricol care să facă legătura cu DN 15 A.

Prin activitățile ce se vor desfășura pe amplasament nu se vor produce modificări ale suprafețelor din zonă, în zona amplasamentului nu sunt suprafețe impadurite, mlaștini, deci impactul potențial asupra mediului natural va fi minim.

Impactul asupra florei și faunei cu valoare conservativă pe perioada funcționării proiectului poate fi considerat negativ nesemnificativ.

Populația poate fi afectată de lucrări neterminate sau nesemnificate corespunzător. De obicei, victimele sunt copiii, mai curioși și mai puțin avizați, atrași de caracterul de noutate al santierului, iar perioada cea mai nefastă este a zilelor când nu se lucrează și controlul accesului la punctele de lucru este diminuat.

Având în vedere nivelul relativ redus al lucrărilor proiectate, se apreciază că acest tip de risc este minor.

Modificările fizice asupra solului și subsolului, sunt deja făcute acum cca. 45 ani, nu se vor face alte modificări constructive față de cele existente. Până la această dată nu se cunosc proiecte care să stabilească cu certitudine utilizarea ulterioară a amplasamentului.

Impactul asupra solului este deja negativ, ireversibil, pe termen lung – dar fără alte modificări actuale.

Asupra factorului de mediu APA nu se va induce impact direct. În perioada de extracție impactul poate să apară asupra apei subterane în cazul unor poluări accidentale datorate unor defecțiuni la utilaje. Precizăm faptul că în urma lucrărilor nu se vor produce modificări în circulația apei prin stratul freatic, se vor reface suprafețe betonate tocmai pentru a se evita eventuale poluări accidentale.

Implementarea proiectului propus nu va induce un impact negativ asupra apelor de suprafață și a celor subterane și nu va determina o poluare a acviferelor subterane din zonă.

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate):

Amplasamentul are o suprafață limitată, iar în zonă există în desfășurare activități de același tip, reglementate din punct de vedere al protecției mediului. Se estimează o ușoară creștere a nivelului de emisii din arderea combustibililor fosili (motorină) datorită intensificării traficului auto, dar nivelul emisiilor va fi mult sub pragul care să nu permită dispersia

-magnitudinea și complexitatea impactului:

Impactul direct, permanent, negativ există deja asupra solului și subsolului.

Impactul indirect, negativ, nesemnificativ, pe termen scurt, datorat gazelor de eșapament și a pulberilor, va fi indus asupra aerului. Pulberile antrenate de utilaje și de mijloacele de transport vor fi reduse. Pulberile vor sedimenta în vecinătatea zonei de lucru.

Efectele emisiilor atmosferice se pot regăsi în impactul cumulativ, dar nu în mod continuu și nu cu o frecvență maximă, deoarece emisiile atmosferice sunt supuse unei dinamici controlate de condițiile meteorologice, în cea mai mare măsură.

În perioada de realizare a proiectului impactul va fi indirect, secundar, pe termen scurt (pe durata operației care-l generează), temporar, negativ nesemnificativ.

-probabilitatea impactului;

-durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

-măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Măsurile ce ar trebui luate de către beneficiarul proiectului pentru a se încadra în exigențele impuse de legislația de mediu, pot fi realizate printr-o bună organizare a lucrărilor de execuție și funcționare, prin forțe proprii, neimpunându-se măsuri radicale.

-natura transfrontalieră a impactului.

Proiectul are caracter local.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

-dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Monitorizarea mediului reprezintă un ansamblu de operațiuni privind supravegherea, evaluarea, prognozarea și avertizarea, în scopul intervenției operative pentru menținerea stării de echilibru a mediului.

În vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu și a monitorizării activității, titularul va numi o persoană care să aibă ca misiune monitorizarea lunară a protecției mediului, respectiv conformarea cu normele impuse prin legislația actuală.

Va fi urmărit în permanentă procesul de colectare a deșeurilor, astfel încât să nu apară defectiuni și scurgeri de carburanți de la mijloacele de transport.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei
- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa
- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele.

Așa cum rezultă din studiile efectuate la scară planetară, accelerarea dezvoltării societății umane a amplificat presiunea asupra lumii naturale, determinând **conflictul cu mediul ambiant** atât prin epuizarea resurselor naturale de energie, de materii prime și de hrană, cât și prin deteriorarea calității factorilor de mediu (apă, aer, sol). Alterarea ecosistemelor naturale, suprasolicitarea resurselor naturale manifestate prin dezechilibre ambientale la scară planetară au atins limite de alertă, necesitând acum, la început de mileniu trei, noi condiții ale securității globale și **impunerea unei dezvoltări durabile**.

Activitatea pe care o va desfășura titularul la punctul de lucru este una benefică pentru protecția factorilor de mediu și pentru populație.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul nu necesită aprobare prin act normativ.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de șantier presupune doar amplasarea unui grup sanitar ecologic, și remedierea unei platforme pentru depozitarea tranzitorie a materialelor care vor fi folosite pe șantier și a deșeurilor menajere.

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de șantier va fi amplasată strict în incinta propusă, fără ocuparea de terenuri suplimentare.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Lucrările organizării de șantier necesare realizării obiectivului nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra mediului, ele nefiind generatoare de deșeuri toxice, deșeuri petroliere, combustibili, care să polueze solul, apele de suprafață / subterane sau aerul.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de funcționarea autovehiculelor.

Pentru evacuarea și dispersia poluanților în mediu, respectiv pentru diminuarea impactului acestora asupra calității aerului, se vor lua următoarele măsuri:

- stropirea cu apă a drumului agricol în perioadele lipsite de precipitații;
- evitarea activităților de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf în perioadele cu vânt cu viteze de peste 3 m/s;

- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Deși se apreciază un impact nesemnificativ asupra calitatii aerului, este recomandat ca pentru termenii de referință să fie specificate o serie de măsuri de reducere a emisiilor pentru minimizarea disconfortului creat:

- intretinerea corespunzatoare a vehiculelor în conformitate cu un program de reparatii/revizii periodice;

- asigurarea unui management corect al deseurilor;

- curatarea zilnica a cailor de acces;

- pentru limitarea disconfortului ce apare în perioada de constructie se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deserveșc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera în atmosfera particule fine.

Transportul acestor materiale se va face pe cât posibil acoperit;

- se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor;

- materialele de constructii pulverulente se vor depozita și manipula în așa maniera încât să reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pământ, vor fi reduse în perioade cu vânt puternic sau se va realiza o umectare mai intensă a suprafețelor.

Măsuri de protecție a vecinatatilor prin pastrarea distantelor impuse - se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu și în preajma surselor de foc.

Măsuri de prevenire a accidentelor în faza de executie

Acest tip de masuri trebuie luate de către antreprenorul general și de eventualii subcontractanti, cu respectarea legislatiei romanesti privind securitatea și sanatatea în munca, paza contra incendiilor, paza și protectia civila, registrul deseurilor și altele. De asemenea, se vor respecta prevederile proiectelor de executie, a caietelor de sarcini, a legilor și normativelor privind calitatea în constructii.

Succint, masurile se vor referi la:

- controlul strict al personalului angajat privind disciplina în santier, instructajul periodic, portul echipamentului de protectie, prezenta numai la locul de munca unde este alocat;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a mijloacelor de transport, pentru a constata integritatea și buna functionare a acestora;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului în anumite zone, placute indicatoare cu insemne de pericol;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari și alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor straine in santiere;
- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii, furtuni). Planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, punere la adăpost a bunurilor materiale pentru interventia in astfel de situatii.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Lucrarile pentru refacerea si reabilitarea ecologica a mediului vor fi efectuate de executant si constau in:

- colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de executie;
- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora;
- mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;
- verificarea respectarii parametrilor avizati de exploatare.
- aspecte referitoare la prevenirea si modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru prevenirea poluarilor accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

- mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;
- la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea zonei de lucru, eliminandu-se toate deseurile;
- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora.

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de colectare si prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in adancime, spre apa subterana.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta în retragerea utilajelor, ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societăților autorizate specializate.

La incetarea activitatii de colectare deseuri, constructia va putea fi utilizata ca atare pentru o serie de alte activitati, fara sa fie cazul demolarii.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in:

- valorificarea sau eliminarea materialelor si deseurilor colectate, care, in momentul respectiv, vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile;

- redresarea mediului natural – lucrările nu necesită lucrări de revenire la starea inițială. Refacerea amplasamentului se va face prin igienizarea construcției existente.

XII. Anexe	piese desenate:
------------	-----------------

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);
2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;
3. schema-flux a gestionării deșeurilor;
4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

S-au anexat documentației:

- plan de încadrare în zonă
- plan de situație existent
- plan de situație propus

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu este cazul, amplasamentul propus este situat în afara ariilor naturale protejate.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele

memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

Comuna Teaca aparține bazinului hidrografic Someșul Mare, cea mai importantă fiind Valea Dipșei, care străbate satele Pinticu, Teaca și Viile Tecii, cu mici afluenți Ocnița și Archiud. În timpul topirii zăpezilor și în anotimpurile ploioase, rar se întâmplă să se inunde lunca dintre satele Viile Tecii–Teaca.

Proiectul propus nu se realizează pe ape și nu are legătura directă cu apele.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura și ștampila titularului

.....



